

# 泉州市城市管理局

## 准予行政许可决定书

泉城管许可〔2025〕052号

行政许可事项：市政设施建设类审批

申请人：泉州亿兴电力工程建设有限公司丰泽配电分公司

法定代表人（或负责人）姓名：郭明强

住址：泉州市丰泽区后茂社区茂发路45号

经审查，你单位于2025年3月14日向本机关提出的行政许可申请，符合许可条件，现准予你单位从事该行政许可事项的活动。施工期限2025年3月20日至2025年4月20日。

从事该许可事项应注意的事项及要求：确因泉州亿兴电力工程建设有限公司丰泽配电分公司鲤城区10KV水蔡线祥景花园配电室老旧小区供电改造工程改造分支箱施工需要，同意你单位挖掘、占用温陵路061号路灯处人行道。挖掘温陵路人行道花岗岩板路面面积：长4.2米×宽1.5米=6.3平方米，占用温陵路人行道路面面积：长5米×宽2米=10平方米。如需挖迁绿化应另行申请办理相关审批手续。

施工前应按照规定采取交通安全组织措施，避开交通高峰期施工，并提前设置便道或及时采用厚度不低于16mm的钢板铺垫等措施，不得影响正常安全通行，并报请道路所属辖区交警大队审批同意后方可实施。施工期间（从破路起至养护完毕止）应严格按照省

工程地方建设标准《城市道路占用与挖掘管理标准》（DBJ/T 13-162-2023）及相关技术规范施工。施工期间应按照《泉州市城市管理行政执法局 泉州市住房和城乡建设局关于印发〈组织开展中心市区建筑广告和围挡专项整治活动方案〉的通知》要求规范设置围挡，并设置明显的安全施工警示标志及夜间警示标志。施工现场应在明显位置设置施工告示牌，公示施工项目、施工单位、建设单位、监理单位、审批文号、起止时间、项目负责人及联系电话等内容。

城市道路挖掘、占用不得影响城市道路设施的结构安全、正常使用和检测维修。不得压占检查井、消防栓、雨水口和边沟等。施工前应查明地下管线状况，并与权属单位联系，召开管线协调会，就做好管线设施保护措施取得一致意见后方可实施。根据我局下发的《关于切实加强燃气设施安全保护工作的通知》要求施工前应与燃气管理单位签订保护协议后方可实施。施工中应请各管线单位到场指导，并做好相关保护措施；如遇管线冲突时，应暂停施工，并通知相关单位，经协调处理后，再行施工；遇到测量标志、文物保护等设施时，应立即采取保护措施，不得擅自移位、损坏。因道路挖掘造成的相关损失，业主应予以赔偿。

挖掘城市道路应文明作业，保持周边环境整洁。临时占道堆放施工材料、建筑弃土，应当规范、整洁，砂、石、水泥等材料应采用帆布下垫上盖，不得扬尘；严禁直接在路面上拌合混凝土或水泥砂浆；施工中产生的渣土、泥浆应及时清运（日产日清）或袋装，

不得溢流路面，严禁将泥浆、废水直接排入雨污水井和内沟河等；  
施工完毕及时拆除障碍物，清理场地。

破除人行道花岗岩板路面施工应规范，应整块挖掘，一旦出现  
破损现象应整块更换。施工时应注意保护盲道等道路设施。道路设  
施如有损坏，应按原状恢复。道路修复质量应高于原路面结构层强  
度标准，恢复时人行道花岗岩板路面修复结构层：15cm厚C15砼基  
层，4cm厚1:3的水泥砂浆，5cm厚花岗岩板。施工中，接受我局  
市市政工程中心对路面挖掘、修复的检查、指导，路面修复的重要  
工序应提前通知我局，回填密实度、稳定层的养护等应到位。施工  
至硬化恢复期间的一切安全责任由泉州亿兴电力工程建设有限公  
司丰泽配电分公司负责。施工完毕后应通知我局市市政工程中心验  
收。

泉州市城市管理局

2025年3月14日