

泉州市城市管理局

准予行政许可决定书

泉城管许可〔2025〕193号

行政许可事项：市政设施建设类审批

申请人：泉州市政排水有限公司

法定代表人（或负责人）姓名：林文鹏

住址：福建省泉州市丰泽区城东街道城华南路 26 号防汛抗旱抢险大楼 13 层

经审查，你单位于 2025 年 7 月 21 日向本机关提出的行政许可申请，符合许可条件，现准予你单位从事该行政许可事项的活动。详细清单附后，施工期限见附表。

从事该许可事项应注意的事项及要求：经组织现场踏勘，确因泉州市政排水有限公司中心市区污水提质增效工程--北峰片区（二期）项目污水管道改造施工需要，同意你单位挖掘、占用站前南北大道机动车道。挖掘站前南北大道 10 个点位，挖掘机动车道沥青路面 2588m²。如需挖迁绿化应另行申请办理相关审批手续。

施工前应按照规定采取交通安全组织措施，避开交通高峰期施工，并提前设置便道或及时采用厚度不低于 16mm 的钢板铺垫等措施，不得影响正常安全通行，并报请道路所属辖区交警大队审批同意后方可实施。施工期间（从破路起至养护完毕止）应严格按照省

工程地方建设标准《城市道路占用与挖掘管理标准》（DBJ/T 13-162-2023）及相关技术规范施工。施工期间应按照《泉州市城市管理行政执法局 泉州市住房和城乡建设局关于印发〈组织开展中心市区建筑广告和围挡专项整治活动方案〉的通知》要求规范设置围挡，并设置明显的安全施工警示标志及夜间警示标志。施工现场应在明显位置设置施工告示牌，公示施工项目、施工单位、建设单位、监理单位、审批文号、起止时间、项目负责人及联系电话等内容。

城市道路挖掘、占用不得影响城市道路设施的结构安全、正常使用和检测维修。不得压占检查井、消防栓、雨水口和边沟等。施工前应查明地下管线状况，并与权属单位联系，召开管线协调会，就做好管线设施保护措施取得一致意见后方可实施。根据我局下发的《关于切实加强燃气设施安全保护工作的通知》要求施工前应与燃气管理单位签订保护协议后方可实施。施工中应请各管线单位到场指导，并做好相关保护措施；如遇管线冲突时，应暂停施工，并通知相关单位，经协调处理后，再行施工；遇到测量标志、文物保护等设施时，应立即采取保护措施，不得擅自移位、损坏。因道路挖掘造成的相关损失，业主应予以赔偿。

挖掘城市道路应文明作业，保持周边环境整洁。临时占道堆放施工材料、建筑弃土，应当规范、整洁，砂、石、水泥等材料应采用帆布下垫上盖，不得扬尘；严禁直接在路面上拌合混凝土或水泥砂浆；施工中产生的渣土、泥浆应及时清运（日产日清）或袋装，

不得溢流路面，严禁将泥浆、废水直接排入雨污水井和内沟河等；
施工完毕及时拆除障碍物，清理场地。

破除沥青路面时应采用切割机整齐切割，切割路线应与道路中心线平行或垂直，不得出现三角形、梯形、不规则多边形等，切割深度 10cm 以上，一旦出现缺棱掉角现象，应沿掉角边缘切割整齐，拆除重修，要求整版拆除整版修复。破除人行道花岗岩板路面施工应规范，应整块挖掘，一旦出现破损现象应整块更换。施工时应注意保护盲道等道路设施。道路设施如有损坏，应按原状恢复。道路修复质量应高于原路面结构层强度标准，恢复时机动车道沥青路面修复结构层： AC-13 混凝土沥青面层（原有沥青面层厚度），30cmC35 砼垫层，20cm 碎石基层。施工中，接受我局市市政工程中
心对路面挖掘、修复的检查、指导，路面修复的重要工序应提前通知我局，回填密实度、稳定层的养护等应到位。施工至硬化恢复期间的一切安全责任由泉州市政排水有限公司负责。施工完毕后应通知我局市市政工程中
心验收。

附件：占道（挖掘）范围清单南北大道（黄龙北大道）机动车道、非机动车道、人行道

泉州市城市管理局

2025 年 7 月 22 日

**占道（挖掘）范围清单南北大道
（黄龙北大道）机动车道、非机动车道、人行道**

序号	管线位置	挖掘长 (m)	挖掘宽 (m)	挖掘面积 (m ²)	占用长 (m)	占用宽 (m)	占用面积 (m ²)	道路类型	施工期限
1	站前南北大道 092-104	190	2	380	191	5	955	机动车道 沥青路面	2025. 8. 1~ 2025. 8. 25
2	站前南北大道 104-114	183	2	366	184	5	920	机动车道 沥青路面	2025. 8. 26 ~2025. 9. 1 9
3	站前南北大道 114-119	100	2	200	101	5	505	机动车道 沥青路面	2025. 9. 20 ~2025. 10. 9
4	站前南北大道 120-128	140	2	280	141	5	705	机动车道 沥青路面	2025. 10. 1 0~2025. 10 . 29
5	站前南北大道 136-137	55	2	110	56	5	280	机动车道 沥青路面	2025. 10. 3 0~2025. 11 . 18
6	站前南北大道 141-155	200	2	400	201	5	1005	机动车道 沥青路面	2025. 8. 1~ 2025. 8. 25
7	站前南北大道 155-省道 307 283	119	2	238	120	5	600	机动车道 沥青路面	2025. 8. 26 ~2025. 9. 1 4
8	省道 307 264-256	109	2	218	110	5	550	机动车道 沥青路面	2025. 9. 15 ~2025. 10. 4
9	站前南北大道 161-173	134	2	268	135	5	675	机动车道 沥青路面	2025. 10. 5 ~2025. 10. 24
10	站前南北大道 152-省道 307 275	64	2	128	65	5	325	机动车道 沥青路面	2025. 10. 2 5~2025. 11 . 13
小计	小计	1294	/	2588	1304	/	6520		